

頁	誤	正																																
P4-2	<p>2) 間接工事費</p> <p>(1) 共通仮設費 共通仮設費の算定は、率計算金額と積上げ計算金額とを加算して行うものとする。</p> <p>① 率計算による部分 共通仮設費（率部分）は、工種区分に従って「<u>港湾土木請負工事積算基準、共通仮設費率</u>」により求めた率に対象額を乗じて得た金額とする。 対象額は直接工事費・支給材料費・事業損失防止施設費の合計金額とする。 ただし、直接工事費のうちPC桁製作工に係わる費用は対象額に含めないものとする。</p> <p>(2) 現場管理費 現場管理費は工種区分に従って「<u>港湾土木請負工事積算基準、現場管理費率</u>」により求めた率に、純工事費を乗じて得た金額とする。純工事費は直接工事費、及び共通仮設費の合計金額をいう。 直接工事費のうちPC桁製作工に係わる費用は純工事費の対象額とする。</p> <p>1-1-2-2 一般管理費等 一般管理費は「<u>港湾土木請負工事積算基準、一般管理費率</u>」の工事原価ごとに求めた一般管理費率を、当該工事原価に乗じて得た金額とする。工事原価は純工事費、及び現場管理費の合計金額とする。 資材等を支給する際の当該支給品費、及び貸与船舶機械の評価額は、一般管理費等算出の基礎となる工事原価に含めないものとする。</p>	<p>2) 間接工事費</p> <p>(1) 共通仮設費 共通仮設費の算定は、率計算による額と積上げ計算による額とを加算して行うものとする。</p> <p>①率計算による部分 共通仮設費（率部分）は、工種区分にしたがって「<u>港湾土木請負工事積算基準、共通仮設費</u>」により求めた率に対象額を乗じて得た額とする。 対象額は直接工事費、支給材料費および事業損失防止施設費の合計額とする。 ただし、直接工事費のうちPC桁製作工に係わる費用は対象額に含めないものとする。</p> <p>(2) 現場管理費 現場管理費は、工種区分にしたがって「<u>港湾土木請負工事積算基準、現場管理費</u>」により求めた率に、純工事費を乗じて得た額とする。 純工事費は直接工事費および共通仮設費の合計額をいう。 直接工事費のうちPC桁製作工に係わる費用は純工事費の対象額とする。</p> <p>1-1-2-2 一般管理費等 一般管理費等は、「<u>港湾土木請負工事積算基準、一般管理費等</u>」の工事原価ごとに求めた一般管理費等率を、当該工事原価に乗じて得た額とする。 工事原価は、純工事費および現場管理費の合計額とする。資材等を支給する際の当該支給品費および貸与船舶機械の評価額は、一般管理費等算出の基礎となる工事原価に含めないものとする。</p>																																
P4-9	<p>(4) グラウト材 PC工ケーブル組立で使用するグラウト注入標準量および標準配合は、次表とする。</p> <p>① グラウト注入標準量</p> <table border="1" data-bbox="480 1157 1448 1304"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>シース径 (mm)</th> <th>100m当り使用量 (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PCケーブル</td> <td rowspan="3">シングルストランド工法</td> <td>1S17.8</td> <td>30</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>1S19.3</td> <td>32</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td>1S21.8</td> <td>35</td> <td>0.08</td> </tr> </tbody> </table>	名称	種類	規格	シース径 (mm)	100m当り使用量 (m ³)	PCケーブル	シングルストランド工法	1S17.8	30	0.06	1S19.3	32	0.07	1S21.8	35	0.08	<p>(4) グラウト材 PC工ケーブル組立で使用するグラウト標準注入量および標準配合は、次表とする。</p> <p>①グラウト標準注入量</p> <table border="1" data-bbox="1715 1163 2775 1318"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>種類</th> <th>規格</th> <th>シース径 (mm)</th> <th>100m当り使用量 (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PCケーブル</td> <td rowspan="3">シングルストランド工法</td> <td>1S17.8</td> <td>30</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>1S19.3</td> <td>32</td> <td>0.07</td> </tr> <tr> <td>1S21.8</td> <td>35</td> <td>0.08</td> </tr> </tbody> </table>	名称	種類	規格	シース径 (mm)	100m当り使用量 (m ³)	PCケーブル	シングルストランド工法	1S17.8	30	0.06	1S19.3	32	0.07	1S21.8	35	0.08
名称	種類	規格	シース径 (mm)	100m当り使用量 (m ³)																														
PCケーブル	シングルストランド工法	1S17.8	30	0.06																														
		1S19.3	32	0.07																														
		1S21.8	35	0.08																														
名称	種類	規格	シース径 (mm)	100m当り使用量 (m ³)																														
PCケーブル	シングルストランド工法	1S17.8	30	0.06																														
		1S19.3	32	0.07																														
		1S21.8	35	0.08																														
P4-11	<p>4) 工場管理費 工場管理費は工場管理費対象額に工場管理率を乗じて求める。</p> <table border="1" data-bbox="498 1522 931 1581"> <thead> <tr> <th>工場管理費率</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工場管理費率	摘要	30.0 %		<p>4) 工場管理費 工場管理費は、工場管理費対象額に工場管理率を乗じて求める。</p> <table border="1" data-bbox="1739 1524 2436 1587"> <thead> <tr> <th>工場管理費率</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	工場管理費率	摘要	30.0 %																									
工場管理費率	摘要																																	
30.0 %																																		
工場管理費率	摘要																																	
30.0 %																																		
P4-14	<p>3-3 支 承 3-3-1 沓座モルタル 3-3-1-1 代価表作成手順</p> <p>・無収縮材の設計数量 → 代価表の作成 → 沓座モルタル（無収縮材）</p>	<p>3-3 支 承 3-2-1 沓座モルタル 3-3-1-1- 代価表作成手順</p> <p>・無収縮材の設計数量 → 代価表の作成 → 沓座モルタル（無収縮材） <u>10m当り代価表</u></p>																																

※正誤表の対象は、平成19年4月版および平成20年4月一部改訂版です。平成20年8月改訂版は修正済です。
 ※今後の改訂・正誤表情報については、当センターHP『改訂・正誤表のお知らせ一覧 (http://www.scopenet.or.jp/main/product/corrigenda.html)』をご覧ください。

頁	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
P4-解-11	<p>4-2 PC床版工標準工事工程表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一施工ブロック当たり 作業工種</th> <th colspan="28">日 程</th> <th rowspan="2">備 考 特 記 事 項</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>準備工 後片付工</td> <td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支 承 工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>不陸・高低差調整 ボルト用孔調整</td> </tr> <tr> <td>PC桁据付工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>トラッククレーン架設</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">横 組</td> <td>型枠組立組外工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>目地・横桁型枠</td> </tr> <tr> <td>ケーブル組立工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>人力挿入配線</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工</td> <td>コンクリート打設工 養生工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>コンクリートポンプ打設 散水・保温養生</td> </tr> <tr> <td>ケーブル緊張工 グラウト工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>電動油圧緊張機器 電動グラウト機器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">連 結 工</td> <td>型枠組立組外工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>桁端・桁側型枠</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工組立工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンクリート打設工 養生工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>コンクリートポンプ打設 散水・保温養生</td> </tr> </tbody> </table>	一施工ブロック当たり 作業工種	日 程																												備 考 特 記 事 項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	準備工 後片付工	■																													支 承 工					■																								不陸・高低差調整 ボルト用孔調整	PC桁据付工																													トラッククレーン架設	横 組	型枠組立組外工																												目地・横桁型枠	ケーブル組立工																												人力挿入配線	工	コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生	ケーブル緊張工 グラウト工																												電動油圧緊張機器 電動グラウト機器	連 結 工	型枠組立組外工																												桁端・桁側型枠	鉄筋加工組立工																														コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生	<p>4-2 PC床版工標準工事工程表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">一施工ブロック当たり 作業工種</th> <th colspan="28">日 程</th> <th rowspan="2">備 考 特 記 事 項</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>準備工 後片付工</td> <td>■</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>支 承 工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>不陸・高低差調整 ボルト用孔調整</td> </tr> <tr> <td>PC桁据付工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>トラッククレーン架設</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">横 組 工</td> <td>型枠組立組外工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>目地・横桁型枠</td> </tr> <tr> <td>ケーブル組立工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>人力挿入配線</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工</td> <td>コンクリート打設工 養生工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>コンクリートポンプ打設 散水・保温養生</td> </tr> <tr> <td>ケーブル緊張工 グラウト工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>電動油圧緊張機器 電動グラウト機器</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">連 結 工</td> <td>型枠組立組外工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>桁端・桁側型枠</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工組立工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>コンクリート打設工 養生工</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>コンクリートポンプ打設 散水・保温養生</td> </tr> </tbody> </table>	一施工ブロック当たり 作業工種	日 程																												備 考 特 記 事 項	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	準備工 後片付工	■																													支 承 工																													不陸・高低差調整 ボルト用孔調整	PC桁据付工																													トラッククレーン架設	横 組 工	型枠組立組外工																												目地・横桁型枠	ケーブル組立工																												人力挿入配線	工	コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生	ケーブル緊張工 グラウト工																												電動油圧緊張機器 電動グラウト機器	連 結 工	型枠組立組外工																												桁端・桁側型枠	鉄筋加工組立工																														コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生
一施工ブロック当たり 作業工種	日 程																												備 考 特 記 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
準備工 後片付工	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
支 承 工					■																								不陸・高低差調整 ボルト用孔調整																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PC桁据付工																													トラッククレーン架設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
横 組	型枠組立組外工																												目地・横桁型枠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ケーブル組立工																												人力挿入配線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
工	コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ケーブル緊張工 グラウト工																												電動油圧緊張機器 電動グラウト機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
連 結 工	型枠組立組外工																												桁端・桁側型枠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	鉄筋加工組立工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
一施工ブロック当たり 作業工種	日 程																												備 考 特 記 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
準備工 後片付工	■																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
支 承 工																													不陸・高低差調整 ボルト用孔調整																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PC桁据付工																													トラッククレーン架設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
横 組 工	型枠組立組外工																												目地・横桁型枠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ケーブル組立工																												人力挿入配線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
工	コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ケーブル緊張工 グラウト工																												電動油圧緊張機器 電動グラウト機器																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
連 結 工	型枠組立組外工																												桁端・桁側型枠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	鉄筋加工組立工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	コンクリート打設工 養生工																												コンクリートポンプ打設 散水・保温養生																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

※正誤表の対象は、平成19年4月版および平成20年4月一部改訂版です。平成20年8月改訂版は修正済です。
 ※今後の改訂・正誤表情報については、当センターHP『改訂・正誤表のお知らせ一覧 (http://www.scopenet.or.jp/main/product/corrigenda.html)』をご覧ください。